

Dňa: 11-06-2012

Č. spisu:

Č. záznamu: 32319

Prílohy:

Spracovateľ:

Pre rokovanie MZ dňa 28.6.2012.

Poslanecký návrh na odsúhlasenie vecného rozsahu netendrových prác v spojitosti s rekonštrukciou Námestia baníkov - západ.

Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením 83/2012 schválilo vecný obsah naviacprác v priamej súvislosti s prácami vykonávanými na rekonštrukcii Námestia baníkov – západ s tým, že finančné vyčíslenie bude predložené až po vykonaní a odkontrolovaní týchto prác a následne (pri najbližšom možnom termíne) to bude premietnuté do zmeny rozpočtu mesta na rok 2012.

V platnej realizačnej projektovej dokumentácii (R-PD) sú ale naprojektované aj ďalšie práce v priamej súvislosti s rekonštrukciou plôch chodníkov, parkovacích plôch a komunikácií, ktoré priamo ovplyvňujú funkčnosť námestia a budov v mestskom majetku (Radnica). Tieto práce boli z tendra vylúčené ako neuznatel'né práce pre financovanie z prostriedkov EU. Vykonanie týchto prác, ale sa nemohlo zrealizovať v predstihu z dôvodu zákonnej povinnosti mesta nechať vykonať archeologický prieskum na týchto plochách v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu č.KE-05/832-04/3796/DU zo dňa 10.6.2005.

Keďže ale ich vykonateľnosť je v priamej súvislosti úpravou námestia nazvali sme ich ako **netendrové práce**.

Predmet ich rozsahu je nasledovný:

- nn rozvody eli energie – západná strana
- projektované rozvádzače (ER1,ER4 a ER3), ktoré sa osadia na zadnú-dvornú stenu Radnice
- projektované kabelové rozvody od týchto rozvádzačov k napojeniu eli energiou novej kašne (J-Z kút námestia z ER4), napojenie prípojového rozvádzača RO1 (na napojenie občasného pódia na južnej strane námestia z ER1) a napojenie budúcich pripojovacích rozvádzačov RTR-1 a RTR-2 (na Z strane pre napojenie stánkov počas trhov z ER3) + tieto tu uvedené pripojovacie rozvádzače
- projektovaný rozvádzač ER2 na Krasnohorskej ulici
- projektovaný kabelový rozvod z ER2 k pripojovaciemu rozvádzaču RO2 umiestnenému k „malému“ pódium na severnej časti námestia + pripojovací rozvádzač RO1
- ku kabelovým rozvodom patria aj chráničky podľa R-PD a čiastkové výkopové práce a rozobratie dlažby v podchode Radnice
- pripojovacie rozvádzače RTR-3 a RTR-4 sa budú riešiť až pri rekonštrukcii námestia – východ.
- slaboprúdové rozvody – ½ južná a západná strana
- projektované HDPE 40 chráničky v počte 3 ks a k nim 4 podzemné plastové rozvodové šachty PKJ 1000 v počte 4 ks + vedenie pre mestský rozhlas umiestnený na stĺpoch VO, rozvody KID, rozvody pre budúci server na Radnici
- chránička a opto rozvod kamerového systému od Medeka po Garant s príslušnými zemnými prácami (cca za 4800 EUR)
- rozšírenie kamerového systému smerom na Betliarsku cestu sa vykoná až pri rekonštrukcii plochy námestia - sever
- iné práce
- výmena 3 ks plechových krabíc regulátorov plynu na južnej strane pre súkromné domy za nové typové plastové (pozn. SPP a súkromníci to hradiť nie sú ochotní, vyvolaná investícia mesta)
- prepojenie STL rozvodu plynu podľa PD od južnej strany námestia k uzáveru pri ústí Šafky
- odstránenie 16 ks osvetľovacích stožiarov (FINMOS odmieta ich odstrániť, nakoľko práce na rekonštrukcii VO boli ukončené v roku 2006 a mestom prevzaté).

Vyčíslené hodnoty týchto prác budú vykonané v priebehu septembra 2012 a po ich odsúhlasení bude táto hodnota predložená do MZ, ako zmena rozpočtu na rok 2012.

V Rožňave, 11.6.2012

Ing. Peter Marko
poslanec MZ