

Odberateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 26.10.2021

Stavba : Výmena podlahovej krytiny - Spojená škola Rožňava - aula, knižnica, zborovňa

Príloha č. 2

Dodávka a montáž podlahovej krytiny

Mesto Rožňava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	632451028	Penetrácia podkladu pod samonivelizačnú stierku	340,400	m2		0,00	20
2	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	340,400	m2		0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	340,400	m2		0,00	20
4	013	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	0,340	t		0,00	20
5	013	979081111	Odvoz sute a výbúranych hmôt na skládku do 1 km	0,340	t		0,00	20
6	013	979081121	Odvoz sute a výbúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,400	t		0,00	20
7	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a výbúranych hmôt do 10 m	0,340	t		0,00	20
8	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a výbúranych hmôt každých ďalších 5 m	3,400	t		0,00	20
9	013	979131409	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,340	t		0,00	20
10	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	43,472	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
776 - Podlahy povlakové								
11	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	340,400	m		0,00	20
12	MAT	283776450	Soklík PVC	374,440	m		0,00	20
13	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou, vrátane soklíka	340,400	m2		0,00	20
14	775	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	340,400	m2		0,00	20
15	MAT	284102490	Podlahovina PVC - odolná voči opotrebovaniu, vysokofrekventovaná záťaž	374,440	m2		0,00	20
16	775	776583110	Volné polozenie jednej vrstvy podložky pod podlahoviny	340,400	m2		0,00	20
17	MAT	284102258	Podložka pod PVC	374,440	m2		0,00	20
18	775	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	340,400	m2		0,00	20
19	775	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	2,264	t		0,00	20
20	775	998776192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	2,264	t		0,00	20
776 - Podlahy povlakové spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	